

Mega2 – Analog Abnahme Testplan (HW)

Stand: mega2-analog-precilib-2026-02-12

1. Vorbereitung

- Environment: mega2-hw
- Build Flags aktivieren: MEGA2_DEBUG=1, MEGA2_DEBUG_ANALOG_TICK=1
- Serial Monitor öffnen und 1x/s Analog-Ausgabe prüfen

2. Stromsensor – Grundprüfung (ZMCT103C)

Testzustand	rms (Block 1)	act	OK
Anlage leer (kein Zug)	_____	0	■
Lok fährt (mittel)	_____	1	■
Nur Beleuchtung	_____	0	■
Langsamfahrt	_____	1 stabil	■

3. Trafo-Spannung – Prüfung (ZMPT101B)

Testzustand	Vrms	powered	OK
Trafo AUS	0–0.5V	0	■
Trafo EIN	stabil >2V	1	■

4. Safety-Test – EMERG_NOTHALT_SBHF

- Trafo EIN
 - Nothalt aktivieren
 - Block 6 belegen
 - Lok stromlos
 - Erwartung: SSR OFF + Lock + ACK blockiert
 - Danach: Block frei + Nothalt frei + ACK OK
-

Abnahmekriterien:

- Kein Fehltrigger bei leerer Anlage
- Sichere Erkennung bei Fahrt
- Trafo-Erkennung stabil
- Safety reagiert korrekt